

Edilmassa
Di Anastasio Andrea
Via Camatte n. 16
45035 Castelmassa (RO)
P.IVA n. 01225060290

 **COMUNE DI FICAROLO**
Provincia di Rovigo

02 AGO. 2023

Prof. N. 8903
Tit. 6 Classe 5 Fasc.

Spett.le
Comune di Ficarolo
Via C. Battisti n. 139
45036 Ficarolo (RO)

c.a. Ufficio Tecnico

OGGETTO: preventivo per interventi vari di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili comunali.

Con la presente in riferimento all'oggetto sono a trasmettervi la mia migliore offerta per l'esecuzione degli interventi vari di manutenzione come da allegata distinta :

1) CIMITERO

- interventi di tinteggiatura pareti laterali chiesa maggiore previa rimozione intonaco ammalorato, ripristino e successiva rasatura, oltre intervento assistenza per installazione lapide commemorativa e spostamento cippo commemorativo;
- intervento di tamponatura muratura perimetrale lato dx zona arco al fine di eliminare i punti di nidificazione dei piccioni, pervio intervento preliminare di pulizia, il tutto consistente in fornitura e posa mattoni con malta oltre intonacatura finale mediante utilizzo di ponteggio mobile;
- completamento intervento posa aghi antipiccione da voi forniti zona lato arco;
- sistemazione muretto fronte parcheggio cimitero mediante demolizione del tratto ammalorato e successiva realizzazione di nuovo copro in calcestruzzo in opera compreso armatura di rinforzo ogni onere compreso;
- interventi puntuali di ripresa dei cedimenti puntuali emersi in vari punti del cimitero;

a corpo €. 6.500,00

2) SCUOLA MATERNA

- intervento puntuale di sistemazione della linea idrica mediante rintraccio dei pozzetti, sfilo della tubazione in polietilene ed innesto della nuova tubazione per il ripristino della linea idrica;
- intervento di pulizia delle grondaie mediante utilizzo di ponteggio mobile, per la rimozione del fogliame depositato al fine del corretto deflusso delle acque piovane;

- intervento di pulizia del tetto piano della cucina mediante rimozione del fogliame, successiva saldatura della guaina esistente, sigillatura con guaina liquida posa di ulteriore guaina in prossimità dei punti d'angolo e dei camini presenti;
- pulizia dell'area cortiliva e installazione tenda mobile da voi fornita;

a corpo € 2.000,00

3) VARI IMMOBILI COMUNALI:

- intervento con autocesta per verifica e sistemazione puntuale copertura immobile sede municipale;
- intervento con autocesta per verifica e battitura intonaco presso copertura tribuna palasport;
- intervento con trabatello mobile per rimozione fogliame grondaie Polo Scolastico;
- intervento di saldatura guaina presso corpo bagni a tetto piano del Polo Scolastico di Via C. Giglioli e posa di ulteriore strato di guaina al fine di eliminare le infiltrazioni in caso di eventi meteo particolare;
- sistemazione della recinzione in rete metallica perimetrale al Polo Scolastico mediante ripresa di tutti i punti danneggiati e raddrizzatura dei paletti piegati;

a copro € 3.200,00

Totale complessivo € 11.700,00 + Iva

A disposizione per ogni eventuale chiarimento l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
Castelmasa 31/07/2023

In Fede

Edilmasa di Anastasio Andrea

EDIL MASSA
di ANASTASIO ANDREA
Via Camatte, 16 - Cell. 335.7072992
45035 CASTELMASA (RO)
Cod. Fiscale NST NDA 70A11 L359W
Partita IVA 01221080290