RIVA SRL di Scarazzati Rita
Via Vallicella n. 377
45036 Ficarolo (RO)

Spett.le
Comune di Ficarolo
Via C. Battisti n. 139
45036 Ficarolo (RO)

OGGETTO: Preventivo di Spesa per interventi vari di manutenzione strade piazze e varie Ambiente territorio comunale beni comunali, ripristino viabilità a seguito eventi meteo.

Comune di Ficarolo - Prot. n. 0007890 del 26-07-2023 arrivo Cat. 6 Cl. 4

Con la presente sono a formularvi la mia migliore offerta per l'esecuzione dei vari interventi di manutenzione strade e piazze su territorio comunale:

1) seguito degli allagamenti di Via Castello, (tratto da Residence a incrocio via srati intervento con escavatore per ripristino delle caditoie stradali in banchina, consistente in rintraccio della linea in cemento, verifica dei pozzetti in muratura e relativa stuccatura/ripristino della parti ammalorate, rimozione dei coperchi di chiusura in cemento e posa di nuove caditoie in ferro con relativa sifonatura per il ripristino del deflusso delle acque piovane, intervento preliminare di spurgo con escavatore dell'attraversamento del fosso di scarico retro cimitero, oltre ad interventi di verifica e pulizia delle caditoie stradali presenti;

a corpo €. 4.800,00;

2) interventi puntuali di asfaltatura strade comunali con materiale da noi fornito al fine di riprendere in punti critici della viabilità esistente;

n. 2 persone x 24 ore x 32 euro/ora = 1.536,00 €.

materiale = 600,00 €.

3) interventi ricarica strade bianche su territorio comunale consistente in fornitura e posa di stabilizzato sulle varie vie comunali, rampa fiume po, via castello, argine ospitale, via e. mattei, via g. rossini:

- stabilizzato di cava = 30 mc x 36 €/mc = 1.080,00;
- utilizzo bob ed escavatore = 28 ore x 60 €/ora = 1.680,00;
- manodopera = 8 ore x 32 €/ora = 256,00;

totale a corpo = 3.016,00 €

RIVA s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO

4) intervento riparazione tubazione collegamento scarico acque piovane in Via Vallicella prossimità Via Verdi, consistente in taglio asfalto, rimozione tubazioni esistenti ammalorate fornitura e posa di nuova tubazione traffico pesante diam. 160 mm max e successivo riempimento, intervento per messa in sicurezza, con escavatore tratto di strada bianca di via verdi a seguito cedimento sponda scolo consorziale successivo carico e posa di lamiera presso vostro magazzino per garantire la viabilità;

a corpo €. 2.800,00;

5) interventi puntuali in P.zza Marconi per ripresa porfido, posa di n. 1 fioriera in p.zza IV martiri mediante realizzazione di piazzola in calcestruzzo finita in porfido come pavimentazione esistente;

a corpo €. 600,00;

Totale importo complessivo €. 13.352,00 + IVA

A disposizione per ogni eventuale chiarimento l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Ficarolo 26/07/2023

In Fede

RIVA s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO

Comune di Ficarolo - Prot. n. 0007890 del 26-07-2023 arrivo Cat. 6 Cl. 4